

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสุสาน บ้านหนองผำ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงสรวย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๓๘๙.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายจักรกฤษณ์ เรือนโนวา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นางพุทธชาติ ท้าวแก่นจันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 - ๗.๓ นายธีรวัฒน์ ปินตา ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ระยะทางก่อสร้างรวม	212.00	เมตร
สายทาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาสูสาน บ้านหนองผำ หมู่ที่ 9 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย			
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลเวียงสรวย	หนา	0.15 ม.	กว้าง 40 ม. ระยะทาง 212.00 ม.
แบบเลขที่	ทต.เวียงสรวย กำหนด			พื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม
ประมาณการตามแบบ	ปร.4			
ประมาณราคาเมื่อวันที่	31 สิงหาคม 2566	ระยะทางรวม		เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	360,622.17	1.3848	499,389.57	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินส่งหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			499,389.57	- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,389.57	
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)					

เฉลี่ยราคา ประมาณ 2,355,611.18 บาท/กม.

เฉลี่ยราคา ประมาณ 588.90 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เรือนโนวา)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ ปินตา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา




กรรมการ

(นางพุทธชาติ ท้าวแก่นจันทร์)

เจ้าพนักงานวัสดุปฏิบัติงาน

อนุมัติให้ใช้ราคานี้



(นายสมพงศ์ เจาะเสน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย



แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางก่อสร้างรวม 212.00 เมตร
 เส้นทางสาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสุสาน บ้านหนองผำ หมู่ที่ 9 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 212.00 ม.
 ประเภทผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00

แบบเลขที่ ทด.เวียงสรวย กำหนด จำนวน 8 แผ่น หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 848.00 ตร.ม
 ประเมินเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ก.งานทาง พื้นที่ผืนซูก1							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม	848.00	-	1.85	1.85	1,568.80	
				65.61		65.61	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					-	-	
2.1	งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	42.40	321.66	-	321.66	13,638.38	(แน่น)
2.2	งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม	848.00	387.00	-	387.00	328,176.00	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)
2.2.1	งาน Expansion Joint	ม.	8.00	170.03	-	170.03	1,360.26	
2.2.2	งาน Contraction Joint	ม.	84.00	118.82	-	118.82	9,980.88	
2.2.3	งาน Longitudinal Joint	ม.	212.00	27.82	-	27.82	5,897.84	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						360,622.17	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสุสาน บ้านหนองผำ หมู่ที่ 9 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สถานที่ บ้านหนองผำ หมู่ที่ 9 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ราคาน้ำมัน 32.74 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	848.00	1.85	1,568.80	1.3848	2.56	2,172.41
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1(1) งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	42.40	321.66	13,638.38	1.3848	445.43	18,886.41
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา.....0.15....ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	848.00	387.00	328,176.00	1.3848	535.92	454,458.12
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	8.00	170.03	1,360.26	1.3848	235.46	1,883.69
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	84.00	118.82	9,980.88	1.3848	164.54	13,821.52
	3.4 รอยต่อตามยาว	ม.	212.00	27.82	5,897.84	1.3848	38.53	8,167.32
							รวม	499,389.57

สรุปผลการกำหนดราคากลางเป็นเงิน

499,389.57

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์